



COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

REPRESENTACIÓN EN NOGALES, SONORA.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA CILA-NOG-LPN-01/19

En observancia a los Procedimientos Generales para el Ejercicio de Fondos Asignados a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, a través de la Sección Mexicana, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para la "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, QUE SON ENVIADAS A LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AMBOS NOGALES." de conformidad con lo siguiente:

Número de Licitación	Costo de las bases	Fecha para entrega de bases	Junta de aclaraciones	Visita a Sitio de la Obra	Presentación de proposiciones y aperturas técnicas y económicas
CILA-NOG-LPN-01/19	SIN COSTO	03/04/19 al 15/04/19 9:00 a 14:00 horas	16/04/19 10:00 horas	16/04/19 12:00 horas	07/05/19 10:00 horas

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1.15	"Suministro e instalación de tubería de PVC, para alcantarillado sanitario perma-loc, de 30" de diámetro, incluye: anillos, carga, flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y acarreo locales hasta el sitio exacto de su instalación, bajado a la zanja, limpieza, lubricación, su instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra necesaria para su completa ejecución.	68.21	ML
4.10	"Suministro y colocación de concreto reforzado f'c 250 kg/cm ² . Incluye: colado, vibrado, curado, equipo, herramienta y mano de obra para su correcta ejecución.	67.51	M3
1.02	"Suministro e instalación de compuerta tag con las siguientes características: - material: acero inoxidable aisi 316 - diámetro del hueco: 760 mm (30"). - ancho de la hoja: 1000 mm - altura de la hoja: 1000 mm - montaje: mural - accionamiento: mecánico manual con alargadera - volante portátil - carga máxima del agua 3000 mm	3.00	UNIDAD
11	"Suministro de elemento transmisor y elemento sensor de flujo y nivel tipo cartucho marca: eastech flow controls modelo: accuron 7200 medidor tipo cartucho diámetro: 30"" aprobación: zona no peligrosa -incluye elemento sensor tipo cartucho ubicado en campo -incluye elemento receptor de la información y la transmisión de la información ubicado dentro del gabinete."	1.00	Pieza
1	"Suministro, instalación y programación de tablero de control ubicado en garita -el tablero contiene protección termo magnética y contra picos de corriente, una fuente para la alimentación del sistema, clemas para alimentación de equipos, clemas para entradas y salidas de señales digitales y analógicas. -tendrá los tres módulos nanoline, para la adquisición, procesamiento y envío de la información vía gsm, el equipo incluye una antena para mejorar la comunicación. -equipo de medición accuron 7200 para el sensor tipo cartucho de 30"".	1.00	Equipo

- Las **bases de la licitación** se encuentran disponibles sin costo alguno en las Oficinas de la Representación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Nogales, Sonora, ubicadas en la calle Mykonos 26 B, Col. Kennedy, Nogales, Sonora, C.P. 84063, Teléfono (631) 313-9630, los días del **03 de abril al 10 de abril de 2019**, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, o de manera electrónica en la página www.cila.gob.mx.
- La **junta de aclaraciones** se llevará a cabo el día **16 de abril de 2019** a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Representación CILA en Nogales, Sonora.
- El acto de **presentación y apertura de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas** se efectuará el día **07 de mayo de 2019** a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Representación CILA en Nogales, Sonora.
- El **Fallo** se dará a conocer en Junta Pública el día **14 de mayo de 2019** a las 10:00 horas en las Oficinas de la Representación CILA en Nogales, Sonora.
- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
- Se otorgará un anticipo del 30% para compra de materiales e inicio de los trabajos.
- El periodo de ejecución de la obras será de 180 días naturales, iniciando el día **27 de mayo de 2019** y concluyendo el día **23 noviembre de 2019**.
- El pago de estimaciones se realizara conforme a lo estipulado en las bases.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

NOGALES, SON., A 1 DE ABRIL DE 2018.


 ING. JESUS QUINTANAR GUADARRAMA
 REPRESENTANTE DE LA CILA